

# 富野じん芥埋立処分地施設「浸出水処理施設」配管工事仕様書

## 1 業務の目的

富野じん芥埋立処分地施設浸出水処理施設において、配管内のスケール等による閉塞を解消し施設処理機能の改善を図るため、配管工事を実施する。

## 2 調査場所

夕張市富野じん芥埋立処分地施設浸出水処理施設及びポンプ室（夕張市富野国有地）

## 3 工期

契約締結日から令和8年11月30日まで

## 4 業務の内容

次の事項について、配管改修工事を行う。

### （1）浸出水処理施設内の配管取替

#### ① エアリフトポンプに係る配管

- ・余剰汚泥管

#### ② 計量槽に係る配管

- ・汚泥移送管
- ・オーバーフロー管
- ・汚泥流入管

#### ③ 高分子溶解管に係る配管

#### ④ 凝集助剤管

#### ⑤ プラント用水管

#### ⑥ 苛性凝集剤凝集助剤管

#### ⑦ 沈殿槽センターウエルの取替

### （2）ポンプ室内外の配管・仕切弁・逆止弁等の取替

#### ① 揚水ポンプに係る配管

#### ② 連絡ポンプに係る配管

## 5 その他

① 労働安全衛生法等の関係法令を遵守すること

② 作業に必要な電気、水道に関しては支給する

③ 業務にあたって疑義が生じた場合は、工事監督員に連絡し指示を受けること。

以上